

Bauaufträge – Öffentliche Ausschreibung Bekanntmachung

a) Öffentlicher Auftraggeber / Vergabestelle:

**LANDKREIS WESERMARSCH – Der Landrat –
Fachdienst 60 / Planen und Bauen
26919 Brake, Poggenburger Straße 15**

**Tel.: 04401 / 927 – 203
Fax: 04401 / 927 – 355
E-Mail: holger.meyer@lkbra.de**

b) Vergabeverfahren: **Öffentliche Ausschreibung (VOB/A)**

c) Art des Auftrags: **Ausführung von Bauleistungen**

d) Ort der Ausführung: **Berufsbildungszentrum Brake
Gerd-Köster-Straße 4,
26919 Brake**

e) Art und Umfang der Leistung:

- 1. Asbestsanierungsmaßnahmen**
Anforderungsnummer: AS 071/2008 / Gebühr 35,00 €
- 2. Sanierung RLT Anlagen**
Anforderungsnummer: AS 072/2008 / Gebühr 60,00 €
- 3. Elektroarbeiten**
Anforderungsnummer: AS 073/2008 / Gebühr 30,00 €

Leistung zu 1.: KMF- / Asbestsanierungsmaßnahmen

Ausbau, Entsorgung von KMF- und Asbesthaltigen Produkten einschließlich Wiederherstellung.

1. Bereich 1, EG:
80 m² Abschottung, 50 m² Schutzwände, Schleusen austellen
800 m² Deckenkassetten mit KMF-Auflage aus- und später wieder einbauen
900 m² KMF-Kanalisolierung ausbauen
6 St. asbesthaltige Brandschutzklappen ausbauen
50 m² Brandschottung oberhalb der abgeh. Decken herstellen
70 m² vorh. KMF-Platten beschichten
2. Bereich 2, EG:
50 m² Abschottung, 30 m² Schutzwände, Schleusen ausstellen
1150 m² Deckenkassetten mit KMF-Auflage aus- und später wieder einbauen
2400 m² KMF-Kanalisolierung ausbauen
15 St. asbesthaltige Brandschutzklappen ausbauen
50 m² Brandschottung oberhalb der abgeh. Decken herstellen
90 m² vorh. KMF-Platten beschichten
3. Bereich 3, 1.OG:
20 m² Abschottung, Schleusen austellen
900 m² Deckenkassetten mit KMF-Auflage aus- und später wieder einbauen
600 m² KMF-Kanalisolierung ausbauen
400 m² KMF-Lüftungskanäle ausbauen
10 St. asbesthaltige Brandschutzklappen ausbauen
150 m² Brandschottung oberhalb der abgeh. Decken herstellen

4. Bereich 4, 2.OG:
 - 20 m² Abschottung, Schleusen ausstellen
 - 900 m² Deckenkassetten mit KMF-Auflage aus- und später wieder einbauen
 - 500 m² KMF-Kanalisolierung ausbauen
 - 400 m² KMF-Lüftungskanäle ausbauen
 - 10 St. asbesthaltige Brandschutzklappen ausbauen
 - 150 m² Brandschottung oberhalb der abgeh. Decken herstellen
5. Bereich 5, EG:
 - 30 m² Abschottung, 120 m² Schutzwände, Schleusen ausstellen
 - 1250 m² Deckenkassetten mit KMF-Auflage aus- und später wieder einbauen
 - 1100 m² KMF-Kanalisolierung ausbauen
 - 600 m² KMF-Lüftungskanäle ausbauen
 - 10 St. asbesthaltige Brandschutzklappen ausbauen
 - 150 m² Brandschottung oberhalb der abgeh. Decken herstellen

Leistung zu 2.: Sanierung RLT Anlagen

Lieferung und Montage nachstehender RLT.-Anlagen incl. WRG, Elektroinstallation für MSR-Technik, GLT und Brandschutz, sowie Demontage der vorhandenen Anlagen

1. Bereich 1, EG:
 - 1 St. Dachlüftungsgerät (25.000 m³/h),
 - 25 St. Zu- u. Abluftauslässe, 300 m² Kanal und Formstück, 200 m Wickelfalzrohr, Brandschutzklappen, Schalldämpfer, Volumenstromregler, MSR-Technik
2. Bereich 2, EG:
 - 50 St. Zu- u. Abluftauslässe, 450 m² Kanal und Formstück, 400 m Wickelfalzrohr, Brandschutzklappen, Schalldämpfer, Volumenstromregler, MSR-Technik
3. Bereich 3, Sanierung LG 6:
 - 1 St. Dachlüftungsgerät (18.000 m³/h),
 - 50 m² Kanal und Formstück, Schalldämpfer, Volumenstromregler, MSR-Technik
4. Bereich 4, Flur EG:
 - 50 St. Zu- u. Abluftauslässe, 250 m² Kanal und Formstück, 300 m Wickelfalzrohr, Brandschutzklappen, Schalldämpfer, Volumenstromregler, MSR-Technik
5. Bereich 5, 1. + 2. OG:
 - 1 St. Dachlüftungsgerät (19.000 m³/h),
 - 90 St. Zu- u. Abluftauslässe, 400 m² Kanal und Formstück, 600 m Wickelfalzrohr, Brandschutzklappen, Schalldämpfer, Volumenstromregler, MSR-Technik

Leistung zu 3.: Elektroarbeiten

5400 m NYM 3x1,5 bis 5x2,5 mm²
 4200 m Energiekabel E 30 3x1,5 bis 3x2,5 mm²
 4800 m Brandmeldekabel 2x2x0,6 bis 6x2x0,6 mm²
 2700 m IYSTY 2x2x0,6 bis 6x2x0,6 mm²
 6000 m Datenkabel Kat 7
 800 m Kabelrinne 200 bis 400 mm
 4500 St. Sammelhalterungen
 800 St. Abzweigdosen
 40 St. Rangierverteiler
 180 St. Brandschottungen bis 0,5 m²
 180 St. Anschlüsse von Motoren
 1800 m Rauchansaugrohre PVC
 300 St. Demontage und Montage von Langfeldleuchten

f) Aufteilung in Lose: **nein**

g) Erbringen von Planungsleistungen: **nein**

h) Ausführungsfrist/en: **AS 071/2008 bis 073/2008:**
Baubeginn Dezember 2008 bis August 2009 nach Bauzeitenplan.
Die Sanierungsarbeiten sind in mehreren Abschnitten auf
Anforderung und somit nicht zusammenhängend auszuführen.

i) Anforderung der Vergabeunterlagen:

Die **Vergabeunterlagen** können bis zum **13. Oktober 2008** beim **Fachdienst 60** des Landkreises Wesermarsch – Anschrift sh. a) – **schriftlich** (per Post oder per Fax) **angefordert** werden.

Der **Versand** der Vergabeunterlagen erfolgt **ab dem 14.10.2008**

j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:

Zahlungsweise:	Banküberweisung
Empfänger:	Kreiskasse Wesermarsch
Kontonummer:	060 400 579
BLZ, Geldinstitut:	280 501 00 / LzO Brake
Verwendungszweck:	Anforderungsnummer/n - sh. e)

Die Verdingungsunterlagen können nur versendet werden, wenn

- auf der **Überweisung der Verwendungszweck (die Anforderungsnummer!)** angegeben wurde, **gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder per Fax (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) bei der vorgenannten Adresse – sh. a) angefordert wurden.**

Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

o) Angebotseröffnung:

Vergabenummer:	AS 071/2008	30.10.2008 10:00 Uhr
	AS 072/2008	06.11.2008 10:00 Uhr
	AS 073/2008	30.10.2008 10:30 Uhr

Die Angebotseröffnung findet im **Kreishaus Wesermarsch**, Anschrift sh. a), im **Stockwerk 4, Zimmer Nr. 410** statt.

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	AS 071/2008 und 073/2008	28.11.2008
	AS 072/2008	05.12.2008

v) Sonstige Angaben:

Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:

Landkreis Wesermarsch, Fachdienst 60, 26919 Brake:
Herr Holger Meyer (holger.meyer@lkbra.de)
Tel.: 04401-927-203

Allgemeine Fach-/Rechtsaufsicht (Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A):

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Regierungsvertretung Oldenburg
26121 Oldenburg, Theodor-Tantzen-Platz 8